



Aanvullende montage uitvoeringsvoorwaarden deuren afhangen.

Datum: 10-09-2013

Pag.: 2

1. Offerte is samengesteld excl. verticaal transport, kan in overleg uitgevoerd worden op basis van regie, manuurtarief á €38,50.
2. Offerte is samengesteld incl. horizontaal transport, indien de feitelijke loopafstand niet meer dan 20 meter bedraagt. Indien de feitelijke loopafstand meer dan 20 meter is, zal hiervoor een toeslag worden verrekend.
3. Evt. dorpels onder kozijnen moeten gelegd zijn voor start. Kozijnen ondervullen wordt uitgevoerd op regie.
4. Kozijnen van de natte ruimten worden enkel in overleg vooruit gemonteerd indien de montage een gehele dagproductie bedraagt, een niet gehele dagproductie zal leiden tot een toeslag op de montage.
5. Wanden, vloeren en sparingen dienen montagegereed te zijn, conform het sparingsmaten overzicht en deze dienen vlak, waterpas en haaks te zijn, inclusief eventuele noodzakelijke voorzieningen, zoals latten en/of neusjes in de sparing.
6. Te monteren kozijnen worden rechtstreeks op de vlakke afgewerkte vloer gemonteerd, indien er geen vlakke afgewerkte vloer aanwezig is dient de opdrachtgever te zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen, zoals blokjes of latten, waar op de kozijnen gemonteerd kunnen worden.
7. Indien ten gevolge van incorrecte sparingen en/of vloeren, kozijnen en/of stompe deur / kozijn combinaties niet gemonteerd kunnen worden, zullen de producten bij de sparing worden achtergelaten. Het betreffende bouwnummer en sparing wordt op desbetreffende montagebon vermeld. Het product wordt hierbij als gemonteerd beschouwd en verrekend. Eventuele montage kan door de opdrachtgever zelf worden uitgevoerd of kan in overleg worden uitgevoerd als meerwerk op basis van regie.
8. Boren in vloeren, wanden of plafonds wordt enkel na overleg met de uitvoerder uitgevoerd. BT&B neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadigingen, aangebracht bij montage en/of boren aan leiding van CV, water, gas of elektra, opgenomen in wanden, vloeren of plafonds. Hierbij kan BT&B niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van herstelwerkzaamheden zoals tegelzetter, stukadoor, schilder, etc.
9. Hang- en sluitwerk wordt tijdig geleverd door de opdrachtgever. Wanneer het hang- en sluitwerk niet aanwezig is op het tijdstip van montage wordt dit achteraf op regie aangebracht.
10. Beschadigingen aan freesbeitels door pluggen of schroeven in houten kozijnen tijdens het frezen worden in rekening gebracht aan €5-, /wisselmes.

11. Voor start dient er een duidelijke hang en sluitwerkstaat cq deurenstaat overlegd te worden. De deuren dienen uniek genummerd te zijn op de tekening van de opdrachtgever. Dit nummer dient ook aanwezig te zijn op de betreffende deur. Wanneer deze voorbereidingen door BT&B moeten worden uitgevoerd worden deze uren verrekend op basis van regie.
12. Werkzaamheden moeten ongestoord kunnen worden uitgevoerd tussen 7.30 uur en 16.15 uur.
13. Schaafdeuren worden uitgevoerd met een inmeetmal. Er dient binnen in het gebouw een werkruimte aanwezig te zijn met een vloeroppervlak van min. 16m²
14. Wanneer de deuren niet door BT&B worden geleverd zijn onherstelbare fouten, door medewerkers van BT&B, tijdens de werkzaamheden niet voor rekening van BT&B. Zodra deze schade verzekerd is zal BT&B het bedrag vergoeden aan de opdrachtgever voor zover de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij strekt.